



a) UKSZTAŁTOWANIE SKARPAMI



*BEZPIECZNE NACHYLENIE SKARP WYKOPU
DO GŁĘBOKOŚCI 4,0m PRZY BRAKU
WODY GRUNTOWEJ I OSUWISK:


- GRUNTY BARDZO SPOISTE 2:1
- GRUNTY KAMIENISTE (RUMOSZ, WIETRZELINA) 1:1
- POZOSTAŁE GRUNTY SPOISTE 1:1,25
- W GRUNTACH NIESPOISTYCH 1:1,5

c) ZABEZPIECZENIE GRODZICAMI




*GRODZICE G-62:
H=5,0m – ZABIJANIE WSPORNIKÓW
H=8,0m – Z ROZPARCIEM RAMĄ

b) ZABEZPIECZENIE SYSTEMEM OBUDOWY PRZESTAWNEJ



d) ZABEZPIECZENIE SKARPĄ I GRODZICAMI



*GRODZICE G-62:
H=5,0m – ZABIJANIE WSPORNIKÓW
H=8,0m – Z ROZPARCIEM RAMĄ

- * NACHYLENIE SKARP:
- GRUNTY BARDZO SPOISTE 2:1
 - GRUNTY KAMIENISTE (RUMOSZ, WIETRZELINA) 1:1
 - POZOSTAŁE GRUNTY SPOISTE 1:1,25
 - W GRUNTACH NIESPOISTYCH 1:1,5

BIURO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE

ul. Sokola 58/4, 50-136 Wrocław



Temat: BUDOWA DROGI NA TERENIE PODSTREFY NOWOGRODZIEC
W WYKROTACH WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ
NA DZIAŁCE 1025/20 ; OBREB: WYKROTY

Inwestor: Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S. A.
ul. Jana Pawła II, 11a ; 58-400 Kamienna Góra

Tytuł rysunku: ZABEZPIECZENIE WYKOPÓW

Projektant:	mgr inż. Wojciech Pacyński	Upr. bud. Nr 64/78Wwm	Podpis:
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Witek	Upr. bud. Nr 270/02/DUW	Podpis:
Opracował:			
Skala: 1:50	Faza projektu: PW	Data: LIPIEC 2017r	Rys. Nr: S-08