




PRZEKRÓJ X-X




PRZEKRÓJ Y-Y



PRZEKRÓJ Y"-Y"



PRZEKRÓJ Y'-Y'



OZNACZENIA

	Istniejące przegrody
	Projektowane ściany działowe z płyt GK
	Projektowane ściany działowe z bloczków silikatowych
	Płytki gresowe 30x30 w kolorze popielaty beż
	Płytki gresowe 30x30 w kolorze zielonym (odcień RAL 6024)
	Podłoga - wykładzina dywanowa
	Ściany malowane na zielono (S 3030 G30Y)

UWAGI

- W pomieszczeniach remontowanych wszystkie istniejące niezabudowane powierzchnie tynkowane należy wyczyścić, zagruntować i wrownać wapienną gładzią szpachlową.
- Wszystkie elementy wystroju wnętrza (dywany, wykładziny, boazerie itd.) na drogach ewakuacyjnych muszą być materiałami niepalnymi.
- W pomieszczeniach sanitarnych glazurę należy ułożyć na ścianach do wys. 2,1 m.
- W pomieszczeniu socjalnym i gospodarczym przy umywalce i zlewach wykonać fartuch ochronny z glazury szerokości 1m od urządzenia, do wysokości 1,6 m nad posadzką.
- Na ścianach tynkowanych należy wykonać cokołik wys. 10 cm z materiału odpowiedniego dla posadzki zastosowanej w pomieszczeniu.
- Fugi kafli ściennych należy połączyć z fugami kafli podłogowych.
- Wszystkie ściany poza oznaczonymi (malowanymi na zielono) malować w kolorze S 1005-G70Y, natomiast sufitu w kolorze białym.
- Kafle i wykładziny należy uzgodnić z Zamawiającym.

PRZEKROJE
skala 1:50

	nazwa obiektu bud.	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA BIURA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA		
	adres obiektu bud.	ul. Papieża Jana Pawła II 11a, 58-400 Kamienna Góra Działka nr 191 obr. Kamienna Góra-3 jednostka ewid. 020701_1		
	projektant / architektura	mgr inż. arch. Daniel Wilk 34/DOSKK/2013		
	numer rysunku	A-2	faza projektu	data
		PROJ. WYK.		12 października 2017