

OPIS WYPOSAŻENIA


1	Biurko pracownicze typu L	160x120x75
2	Stolik dla interesantów	70x70x75
3	Stół	140x70x75
4	Biurko proste	140x80x75
5	Biurko proste	160x80x75
6	Regał otwarty	35x90x230
7	Regał zamykany	45x80x205
8	Szafa pancerna	45x100x200
9	Regał magazynowy	32x95x200
10	Regał magazynowy	33x105x220
11	Regał magazynowy	32x324x200
12	Szafka zamykana	80x60x80
13	Szafka zamykana	80x45x66
14	Szafka kuchenna zlewozmywakowa	82x52x85
15	Szafka kuchenna wisząca	60x30x72
16	Stolik na kółkach	60x95x102

OZNACZENIA

	Istniejące przegrody
	Projektowane ściany działowe z płyt GK
	Projektowane ściany działowe z bloczków silikatowych
	Płytki gresowe 30x30 w kolorze popielaty beż
	Płytki gresowe 30x30 w kolorze zielonym (odcienie RAL 6024)
	Podłoga - wykładzina dywanowa
	Ściany malowane na zielono (S 3030 G30Y)

UWAGI

- W pomieszczeniach remontowanych wszystkie istniejące niezabudowane powierzchnie tynkowane należy wyczyścić, zagruntować i wyrównać wapienną gładzią szpachlową.
- Wszystkie elementy wystroju wnętrz (dywany, wykładziny, boazeria itd.) na drogach ewakuacyjnych muszą być materiałami niepalnymi.
- W pomieszczeniach sanitarnych glazurę należy ułożyć na ścianach do wys. 2,1 m.
- W pomieszczeniu socjalnym i gospodarczym przy umywalce i zlewach wykonać fartuch ochronny z glazury szerokości 1m od urządzenia, do wysokości 1,6 m nad posadzką.
- Na ścianach tynkowanych należy wykonać colilik wys. 10 cm z materiału odpowiedniego dla posadzki zastosowanej w pomieszczeniu.
- Fugi kafli ściennych należy połączyć z fugami kafli podłogowych.
- Wszystkie ściany poza oznaczonymi (malowanymi na zielono) malować w kolorze S 1005-G70Y, natomiast sufitu w kolorze białym.
- Kafle i wykładziny należy uzgodnić z Zamawiającym.



RZUT PARTERU

skala 1:50

nazwa obiektu bud.	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA BIURA
adres obiektu bud.	ul. Papieża Jana Pawła II 11a, 58-400 Kamienna Góra
projektant / architektura	Działka nr 191 obr. Kamienna Góra-3 jednostka ewid. 020701_1
numer rysunku	mgr inż. arch. Daniel Wilk 34/DOSKK/2013
	faza projektu
	data
A-1	PROJ. WYK.
	12 października 2017