

## Załącznik 1

1. Przedmiar robót do wykonania w ramach technicznej naprawy, wzmocnienia i uzupełnienia ubytków ścian konstrukcyjnych budynku parowozowni wachlarzowej na terenie dawnych ZNTK przy ulicy Gazowej w Lubaniu.

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.
1	Ręczne rozebranie muru z cegły o grubości 1 i więcej ceg. na zaprawie cem.-wap.	m <sup>3</sup>	
	poz.8*40%	m <sup>3</sup>	67,44
		RAZEM	67,44
2	Uzupełnienie brakujących fragmentów w murach grubych z cegły klinkierowej.	m <sup>3</sup>	
	168,60	m <sup>3</sup>	168,60
		RAZEM	168,60
3	Przemurowanie kominów wolnostojących	m <sup>3</sup>	
	$(0,24+0,44+0,34+0,14+0,24)*11,50$	m <sup>3</sup>	16,10
		RAZEM	16,10